

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ.

(B.1.): ΑΝΤΛΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ (0,1 έως 15 Kw)					
A/T	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
31	Τεχνική επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος των αντλιοστασίων των εγκαταστάσεων του Σταδίου. Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προληπτικής συντήρησης με όλες τις απαραίτητες εργασίες της τεχνικής επιθεώρησης με σκοπό την ορθή λειτουργία και την πρόληψη πιθανόν βλαβών. (4 φορές ανά μήνα)	Τεμ	12		
32	Εξαγωγή & τοποθέτηση	Τεμ.	15		
33	Αποσυναρμολόγηση-Συναρμολόγηση	Τεμ.	15		
34	Απομάκρυνση υγρασίας και στεγανοποίηση του χώρου συνδέσεων του ηλεκτροκινητήρα με αντικατάσταση των στεγανών	Τεμ.	15		
35	Αντικατάσταση περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα	Τεμ.	10		
36	Βασικό ΚΙΤ επισκευής	Τεμ.	15		
37	Επισκευή άξονα	Σημείο	10		
38	Αντικατάσταση λιπαντικών	Τεμ.	10		
39	Γέμισμα και ζυγοστάθμιση προπέλας	Τεμ.	5		
40	Αντικατάσταση προπέλας	Τεμ.	15		
41	Αντικατάσταση 10 μέτρων καλωδίου	Τεμ.	15		
42	Αμμοβολή εξωτερικής επιφάνειας αναδευτήρα και βάψιμο με ειδική εποξειδική βαφή 2mm	Τεμ.	15		
				Σύνολο B1:	

(B.2.): ΑΝΤΛΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ (15 έως 30 Kw)

A/T	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
43	Τεχνική επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος των αντλιοστασίων των εγκαταστάσεων του Σταδίου. Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προληπτικής συντήρησης με όλες τις απαραίτητες εργασίες της τεχνικής επιθεώρησης με σκοπό την ορθή λειτουργία και την πρόληψη πιθανόν βλαβών. (4 φορές ανά μήνα)	Τεμ	12		
44	Εξαγωγή & τοποθέτηση	Τεμ.	10		
45	Αποσυναρμολόγηση-Συναρμολόγηση	Τεμ.	10		
46	Απομάκρυνση υγρασίας και στεγανοποίηση του χώρου συνδέσεων του ηλεκτροκινητήρα με αντικατάσταση των στεγανών	Τεμ.	10		
47	Αντικατάσταση περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα	Τεμ.	5		
48	Βασικό ΚΙΤ επισκευής αντλιών	Τεμ.	10		
49	Επισκευή άξονα	Σημείο	5		
50	Αντικατάσταση λιπαντικών	Τεμ.	5		
51	Γέμισμα και ζυγοστάθμιση προπέλας	Τεμ.	5		
52	Αντικατάσταση προπέλας	Τεμ.	10		
53	Αντικατάσταση 10 μέτρων καλωδίου	Τεμ.	10		
54	Αμμοβολή εξωτερικής επιφάνειας και βάψιμο με ειδική εποξειδική βαφή 2mm	Τεμ.	10		
				Σύνολο B2:	

(B.3.): ΑΝΤΛΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ (πάνω 30 Kw)

A/T	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
55	Τεχνική επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος των αντλιοστασίων των εγκαταστάσεων του Σταδίου. Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προληπτικής συντήρησης με όλες τις απαραίτητες εργασίες της τεχνικής επιθεώρησης με σκοπό την ορθή λειτουργία και την πρόληψη πιθανόν βλαβών. (4 φορές ανά μήνα)	Τεμ	12		
56	Εξαγωγή & τοποθέτηση	Τεμ.	5		
57	Αποσυναρμολόγηση-Συναρμολόγηση	Τεμ.	5		
58	Απομάκρυνση υγρασίας και στεγανοποίηση του χώρου συνδέσεων του ηλεκτροκινητήρα με αντικατάσταση των στεγανών	Τεμ.	5		
59	Αντικατάσταση περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα	Τεμ.	3		
60	Βασικό ΚΙΤ επισκευής	Τεμ.	5		
61	Επισκευή άξονα	Σημείο	3		
62	Αντικατάσταση λιπαντικών	Τεμ.	3		
63	Γέμισμα και ζυγοστάθμιση προπέλας	Τεμ.	3		
64	Αντικατάσταση προπέλας	Τεμ.	5		
65	Αντικατάσταση 10 μέτρων καλωδίου	Τεμ.	5		
66	Αμμοβολή εξωτερικής επιφάνειας αναδευτήρα και βάψιμο με ειδική εποξειδική βαφή 2mm	Τεμ.	5		
				Σύνολο B3:	

(B.4.): ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ

A/T	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ €
67	Τεχνική επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος των αντλιοστασίων των εγκαταστάσεων του Σταδίου. Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προληπτικής συντήρησης με όλες τις απαραίτητες εργασίες της τεχνικής επιθεώρησης με σκοπό την ορθή λειτουργία και την πρόληψη πιθανόν βλαβών. (4 φορές ανά μήνα)	Τεμ	12		
68	Εξαγωγή & τοποθέτηση	Τεμ.	5		
69	Καθαρισμός	Τεμ.	5		
70	Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων	Τεμ.	5		
71	Έλεγχος στεγανότητας	Τεμ.	5		
72	Λοιπές Εργασίες	Τεμ	1		
				Σύνολο B4:	

Σύνολο B1:	
Σύνολο B2:	
Σύνολο B3:	
Σύνολο B4:	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (B1+B2+B3+B4)	